



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA VIŠKOVO

KLASA: 360-01/19-01/75

URBROJ: 2170-09-06/03-19- 4

VIŠKOVO, 19. studeni 2019. godine

Predmet: Izvođenje radova na mjerama smirivanja prometa
ispred OŠ "Sv.Matej" Viškovo DV Viškovo - Obavjest ponuditeljima




Temeljem upita ponuditelja:

1. u projektnom zadatku se na lokaciji 1 i lokaciji 2 predviđene su umjetne izbočine od asfalta međutim u troškovniku nismo mogli naći stavku koja predviđa njihovu izvedbu pa molimo za pojašnjenje da li su možda uključeni u neku drugu stavku. Ako da koje je to stavka?
2. u troškovniku se pod zemljanim radovima spominje skidanje postojećeg asfalta na mjestima umjetnih izbočina, a nije definirana dubina skidanja pa bi molili da se ona definira kako bi se napravila kvalitetna ponuda,

Odgovor Naručitelja:

1. Stavka koja se odnosi na formiranje izbočina je stavka troškovnika br. 1 u poglavlju II. Gornji stroj. Naime, ta stavka obuhvaća izradu završnog sloja asfalta na području s kojeg je skinut asfalt radi formiranja izbočina te izradu afalta samih izbočina. Debljina asfalta iznosi 4,0 cm (na mjestu s kojeg je asfalt skinut) do 11,0 cm u tjemenu same izbočine. Detalj umjetne izbočine je prikazan na nacrtu br. 4 iz kojeg se vidi da je visina izbočine u tjemenu 7,0 cm.
2. Vežano za skidanje postojećeg asfalta, skida se završni sloj asfalta debljine 4,0 cm

Stručno povjerenstvo:

1. Mirela Habek 
2. Lara Ugrina -Kolarević 
3. Marin Carević 

Stručna osoba: Zlatan M. Spinčić

