LOKACIJA 3

GPZ
GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

Ulica Đure Šporera 8, HR-51000 Rijeka, **OIB:** 01788637246
IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank d.d.)

tel: +385 51 333 298, **fax:** +385 51 333 298
email: gpz@gpz.hr, **web:** www.gpz.hr

INVESTITOR: **OPĆINA VIŠKOVO, Vozišće 3,**
51216 Viškovo,
OIB: 28350474809

ELABORAT: **MJERE SMIRIVANJA PROMETA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO – 1. DIO**

LOKACIJA: **OPĆINA VIŠKOVO**

BROJ PROJEKTA : **PR 196-20-1**

RAZINA PROJEKTA: **PROMETNI ELABORAT**

IZRAĐIVAČ: **GPZ d.d.**
Đure Šporera 8, 51 000 Rijeka
OIB: 01788637246
tel./fax.: 051 333 298
www.gpz.hr

Projektant:	**Direktor:**
Martin Brnelić, mag.ing.aedif. **Ovlašteni inženjer građevinarstva G-5859**	**Seno Pajević, dipl. oec.**

MJESTO I DATUM: **Rijeka, studeni 2020. godine**

2.1.8 LOKACIJA 11

2.1.9 POSTOJEĆE STANJE

Lokacija 11 nalazi se u Ulici Peščićići, obuhvat lokacije iznosi cca 255 m. Spomenuta ulica je namijenjena odvijanju dvosmjernog prometa, a pješački nogostup nije izgrađen te se pješaci kreću kolnikom. Uz ulice se nalaze privatne obiteljske kuće, a u blizini lokacije nalazi se i privatni dječji vrtić pa se stoga uz prometnicu dnevno kreće veliki broj pješaka i djece. Obilaskom lokacije utvrđena su potencijalna opasna mjesta na kojima će se predvidjeti mjere smirenja prometa.

Kako bi se osigurali povoljniji uvjeti za odvijanje pješačkog prometa i smanjila brzina kretanja vozila duž ulice će primijeniti mjere smirivanja prometa.

Slika 15. Postojeće stanje – pogled na donji dio ulice

2.1.10 PROMETNO RJEŠENJE

Na samom ulazu u područje obuhvaćeno ovom lokacijom postaviti će se prometni znak **B30** s ograničenjem brzine od 30 km/h. Kako bi se prisililo vozače na smanjenje brzine postaviti će se umjetne izbočine oznake **K35** na 5 lokacija duž prometnice. Budući da je terenskim obilaskom i u razgovoru s lokalnim mještanima primijećeno da na raskrižju predmetne prometnice s nerazvrstanom jednosmjernom prometnicom često dolazi do potencijalno opasnih situacija zbog nepropisne brzine kretanja vozila, dvije umjetne izbočine su postavljene u neposrednoj blizini raskrižja. Obzirom da je brzina kretanja vozila ograničena na 30 km/h, širina umjetnih izbočina ne smije biti manja od 120cm, a visina ne smije prelaziti 7 cm. Umjetne izbočine moraju biti označene bojom **H55,** a dodatno će se označiti horizontalnom oznakom na kolniku **H55-2**. Sudionici u prometu će prometnim znakom **C08 - izbočina na cesti** biti obaviješteni na nailazak na mjesto gdje su postavljene naprave za smirivanje prometa. Budući da se u blizini nalazi privatni dječji vrtić, na kolniku će se izvesti oznake **H78 – djeca na cesti**, kako bi se dodatno naglasila potreba za smanjenjem brzine kretanja vozila.

Slika 16. Postavljanje uspornika – lokacija 1

Slika 17.Postavljanje uspornika – lokacija 2

Slika 18. Postavljanje uspornika – lokacija 3

Slika 19. Postavljanje uspornika – lokacija 4

Slika 20. Postavljanje uspornika – lokacija 5

Prometna signalizacija izvodi se prema prilogu Situacija /novo stanje prometne signalizacije, lokacija 11/ MJ.1:1000, list 3.12.

SITUACIJA
/prostojeće stanje prometne signalizacije, lokacija 11/
MJ 1:1000

GPZ GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE:	MJERE SMIRIVANJA PROMETA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO - 1.DIO	BR. PROJEKTA: 196-20-1
INVESTITOR:	OPĆINA VIŠKOVO Vozišće 3, 51216 VIŠKOVO OIB: 28350474809	
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTNI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA:	PROMETNA SIGNALIZACIJA PROMETNI PROJEKT	
PROJEKTANT:	MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA NJEZINA GRAĐEVINARSTVA Martin Brnelić mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5859	SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag. ing. aedif.
		NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA /prostojeće stanje prometne signalizacije, lokacija 11/ — MJERILO: 1:1000
		RAZINA PROJEKTA: PROMETNI PROJEKT — LIST BR.: 3.10
		DATUM: LISTOPAD 2020.

SITUACIJA
/nova prometna signalizacija, lokacija 11/
MJ 1:1000

GPZ GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE:	MJERE SMIRIVANJA PROMETA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO - 1.DIO	BR. PROJEKTA: 196-20-1
INVESTITOR:	OPĆINA VIŠKOVO Vozišće 3, 51216 VIŠKOVO OIB: 28350474809	
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTNI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA:	PROMETNA SIGNALIZACIJA PROMETNI PROJEKT	
PROJEKTANT:	MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA I INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Martin Brnelić mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5859	SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag. ing. aedif.
		NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA /nova prometna signalizacija, lokacija 11/ — MJERILO: 1:1000
		RAZINA PROJEKTA: PROMETNI PROJEKT — LIST BR.: 3.11
		DATUM: LISTOPAD 2020.

GEOPORTAL
STOP B02
B02
C08
B02
B02
B02